

<b>Dämmverfahren</b>	<b>Fixkosten/sowieso-Kosten</b>	<b>% von Gesamtkosten</b>	<b>Empfohlene Dämmdicke/ Dämmstoff</b>
Dachdämmung	Gerüst, altes Dach abdecken, evtl. vorhandene alte Dämmung entfernen, Dampfbremse schlaufenförmig in die Sparrenlage legen Aufdoppeln Neues, wasserführendes Unterdach Konterlattung, Dachlattung Neue Dachbekleidung	Mehr als 90 %	Mindestens 30 cm (bei Verwendung eines 035er Dämmstoffes)
Wärmedämmverbundsystem	Gerüst, Vorbehandlung des alten Putzes, Verklebung/Verdübelung der Dämmplatten – Kleber, Dübel, Arbeit Unterputz, Armierungsgewebe, Oberputz Eckschutzschienen, Dehnungsfugen Neue Regen-Fallrohre Neue Fensterbänke	Mehr als 90 %	Mindestens 24 cm (bei Verwendung eines 032er Dämmstoffes)
Dämmung obere Geschoßdecke Einblas-Dämmverfahren	Anfahrt Baustelle, Einrichten der Baustelle, Aufräumen der Baustelle, Abfahrt	40 %	Mindestens 40 cm bei Verwendung eines 039er Dämmstoffes)
Dämmung Rollladenkasten Trockenbauer, Tischler	Einkauf Dämmplatten, Vorbereiten der Räume (Abdecken, Platz schaffen), Öffnen der Rollladenkästen Installation der Dämmplatten, Schließen der Rollladenkästen Neue Tapete	80 %	Phenolharz, PU alukaschiert, Aerogel-Matten
Dämmung Kellerdecke diy	Einkauf und Transport Dämmplatten, Leer-Räumen des Kellers, Zuschneiden, verkleben/verdübeln der Platten	Es fällt kein Arbeitslohn an, jedoch Zeit des DIY	PU alukaschiert, Phenolharz
Dämmung Heizkörpernische	Einkauf und Transport Dämmplatten, Versetzen des Heizkörpers (SHK), Installation der Dämmplatten	Es fällt kein Arbeitslohn an, jedoch Zeit des DIY	Aerogel-Matten

**Nicht kleckern, sondern klotzen**

**wenn schon – denn schon**